

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Park, vozovka, odvodnění, osvětlení, chodník</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel : <b>Obec Dolní Chvatliny</b>	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : <b>Rozpočet projektanta</b>	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Mimostaveništní doprava
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno :	Datum :	Jméno :
	Datum :	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :	Podpis :
	Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
	Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
	DPH	0 % činí :	0 Kč
	Základ pro DPH	20 % činí :	0 Kč
	DPH	20 % činí :	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>0 Kč</b>

Poznámka :



	0
	0
	0
	0



Stavba :	<b>REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách</b>
Objekt :	<b>Park, vozovka, odvodnění, osvětlení, chodník</b>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž
1 Zemní práce	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna
Mimostaveništní doprava		0,0	0
<b>CELKEM VRN</b>			



HZS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kč
0
0

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlínách</b>	0
Objekt :	<b>Park, vozovka, odvodnění, osvětlení, chodník</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
<b>Díl: 1</b>					
		<b>Zemní práce</b>			
1	122 40-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 1000 m3	m3	225,00	0,00
2	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	225,00	0,00
3	175 10-0010.RAA	Obsyp potrubí prohozenou zeminou dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m	m3	25,00	0,00
4	174 10-0010.RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m	m3	25,00	0,00
5	181 20-1102.R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	105,00	0,00
6	553-40352	Mříž vtoková D400 500 x 500 mm	kus	3,00	0,00
7	592-24001	Skruž šachtová SR - F 1000x 500 PS 100x50x9 cm	kus	3,00	0,00
8	592-24126	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/90/SPK (SLK)	kus	3,00	0,00
9	592-24174.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	3,00	0,00
10	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	225,00	0,00
11	132 20-1102.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 -dešť.kanalizace	m3	65,00	0,00
12	131 10-0010.RAA	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3	20,00	0,00
13	115 20-1413.R00	Demontáž sběrného potrubí DN 250	m	70,00	0,00
14	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	200,00	0,00
15	583-80751	Kámen lomový upravený - rigol	m3	50,00	0,00
16	583-80333	Obrubník kamenný přímý OP3 25x20 cm	m	150,00	0,00
17	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	250,00	0,00
18	111 20-0001.RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení	m2	14,00	0,00
19	120 00-1101.R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	80,00	0,00
20	113 15-1214.R00	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	670,00	0,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>			
<b>Díl: 2</b>					
		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>			
21	279 35-0001.RAA	Bednění a odbednění základových konstrukcí bednění šachty spadiště.	m2	18,00	0,00
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>			
<b>Díl: 5</b>					
		<b>Komunikace</b>			
22	564 77-2111.R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm - pod chodník.	m2	270,00	0,00
23	564 78-2111.R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm - pod strouhu.	m2	190,00	0,00
24	564 83-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm - pod chodník.	m2	270,00	0,00
25	577 17-2225.RT3	Beton asfaltový ABL ložný tř.2 nad 3 m, tl. 8 cm plochy 101-200 m2	m2	670,00	0,00
26	571 90-2211.R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 10 kg/m2	m2	270,00	0,00
27	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	175,00	0,00
28	596 21-5041.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	95,00	0,00
29	592-17330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	100,00	0,00
30	592-45025	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm písková	m2	175,00	0,00
31	592-45031	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8cm červená	m2	95,00	0,00
32	597 16-1111.R00	Rigol dlážděný do lože B 7,5 tl.10 cm z lom.kamene	m2	190,00	0,00
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>			
<b>Díl: 8</b>					
		<b>Trubní vedení</b>			
33	895 94-1111.R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV- ž.bet šachta	kus	3,00	0,00
34	896 22-1111.R00	Spadiště kanal. z betonu jednod., dno B 30, DN 400	kus	2,00	0,00
35	871 39-3121.R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 400	m	66,00	0,00
36	899 20-1111.R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg	kus	3,00	0,00
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>			
<b>Díl: 91</b>					
		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>			
37	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	100,00	0,00
38	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	220,00	0,00
39	592-17513	Obrubník Best MONO I barevný 100x15/12x30 cm	kus	150,00	0,00
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>			
<b>Díl: 97</b>					
		<b>Prorážení otvorů</b>			
40	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	100,00	0,00
41	286-11123	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 400x9,8x5000 mm	kus	15,00	0,00
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>			

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlínách</b>	0
Objekt :	<b>Park, vozovka, odvodnění, osvětlení, chodník</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>			
42	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	665,00	0,00
43	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,50	0,00
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>			
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>			
44	767 66-2120.R00	Montáž mříží pevných - svařováním - česle.	m2	2,00	0,00
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>			
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>			
45	210 10-0010.RAA	Přípojka elektro v zemi pro rodinné domy ve volném terénu, kabel CYKY 4 x 16	m	90,00	0,00
46	210 50-0010.RAD	Venkovní osvětlení stožár parkový stožár ocelový výška 6 m	kus	3,00	0,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>			





<b>celkem (Kč)</b>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>0,00</b>

--

celkem (Kč)
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>0,00</b>